

СОГЛАСОВАНО:

2025 года

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер АО "НПО Автоматик"

В.В. Морев

2025 года

АО "НПО Автоматик"

(наименование прибора)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 25-13

(покалывная смета)


на Замена дверей на противопожарные, управление 072, 3-я территория


(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:	Дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ	248 482,80 руб.
Средства на оплату труда	207 069,00 руб.
Сметная трудоемкость	22 261,00 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на	52,81 чел. час
	1-й кв. 2025

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.									Общая стоимость, руб.						Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе													
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/лМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/лМех											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
Раздел 1. Замена дверей на противопожарные, управление 072, 3-я территория																							
3-й корпус, центральная вставка, 5-й этаж (№89 по плану БТИ)																							
1	ФЕР09-04-013-06	Установка на анкера противопожарных дверей: двупольных	10 шт	0,1	2 136,47	831,25	71,12	15,39	214	83	7	2	83,82	9,38	1,22	0,12							
2	ФССЦ-07.1.01.01-0007	Дверь противопожарная металлическая: двупольная ДПМ-02/60, размером 1400х2100 мм (1400х2300 мм)	шт	1	5 622,08	5 133,20	1*2,3		5 622				0	0	0	0							
3	ФЕР09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт	1	15,44		11,01	2,11	15	11	2		1,11	1,11	0	0							
4	ФССЦ-07.04.01-0002	Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг)	шт	1	272,22				272				0	0	0	0							
5	ФЕР15-07-001-01	Герметизация противопожарных дверей, ворот, противопожарных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1	100 м	0,06	1 039,99	21,77			62	1			2,4	0,14	0	0							
3-й корпус, центральная вставка, 5-й этаж (№89 по плану БТИ)																							
6	ФЕР09-04-012-01	Демонтаж металлических дверных блоков (2500х2100)	м2	5,25	26,75	16,67	10,08	1,38	140	88	52	7	1,68	8,82	0,119	0,62							
7	ФЕР09-04-013-06	Установка на анкера противопожарных дверей: двупольных	10 шт	0,1	2 136,47	831,25	71,12	15,39	214	83	7	2	83,82	9,38	1,22	0,12							
8	ФССЦ-07.1.01.01-0007	Дверь противопожарная металлическая: двупольная ДПМ-02/60, размером 1400х2100 мм	шт	1	5 133,20				5 133				0	0	0	0							
9	ФЕР09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт	1	15,44	11,01	2,11		15	11	2		1,11	1,11	0	0							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	ФССЦ-01.7.04.01-0002	Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатим приводом (нагрузка до 90 кг)	шт	1	272,22				272				0	0	0	0
11	ФЕР15-07-001-01	Герметизация противоожарных дверей, ворот, противопожарных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1	100 м	0,056	1 039,99	21,77			56	1			2,4	0,13	0	0
3-й корпус, Центральная вставка, 5-й этаж (№84 по плану БТИ)																
12	ФЕР09-04-013-06	Установка на анкера противоожарных дверей: двупольных	10 шт	0,1	2 136,47	831,25	71,12	15,39	214	83	7	2	93,82	9,39	1,22	0,12
13	ФССЦ-07.1.01.01-0007	Дверь противопожарная металлическая: двупольная ДПМ-02/60, размером 1400х2100 мм (1400х2150 мм)	шт	1	5 255,42				5 255				0	0	0	0
14	ФЕР09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт	1	15,44	11,01	2,11		15	11	2		1,11	1,11	0	0
15	ФССЦ-01.7.04.01-0002	Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатим приводом (нагрузка до 90 кг)	шт	1	272,22				272				0	0	0	0
16	ФЕР15-07-001-01	Герметизация противоожарных дверей, ворот, противопожарных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1	100 м	0,057	1 039,99	21,77			59	1			2,4	0,14	0	0
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по смете:																
Итого																
НДС 20%																
ВСЕГО по смете																

Составил: начальник бюро от.808  [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

И.О. начальника отдела 808:  [должность, подпись (инициалы, фамилия)]